

平成29年2月24日

回 答 書

公益財団法人神奈川県公園協会

平成28年度 辻堂海浜公園サイクルセンター内売店改装工事

質問事項	回答
1. 内訳書1 既存撤去工事について	
既存サッシ及びガラス撤去工とありますが、場所及び数量をご指示ください。	既存サッシ及びガラス撤去工の場所及び現状は図面1及び2を確認ください。 既存ガラスは大(2,700×580mm)が1枚、小(690×500mm)が4枚あります。
既存カウンター撤去工の寸法及び材質をご指示下さい。	既存外カウンターの寸法は 3,145×270×35mm。材質は人工大理石製になります。 既存内カウンターの寸法は 3,830×360×60mm。材質は木製になります。
撤去でコンクリートの研り等が必要でしょうか、ご指示ください。	必要ありません。
2. 内訳書2 鋼製建具及びガラス工事について	
新規アルミ建具の取付場所及び姿図をご指示下さい。	図面1、3及び4をご確認ください。
外部・内部アルミ曲げ物の取付場所、寸法及び形状をご指示ください。	図面3をご確認ください。
ガラス4枚とありますが、寸法をご指示ください。	図面3をご確認ください。 新規アルミ建具の窓として取り付けます。
3. 内訳書3 カウンター設置工事について	
外部及び内部カウンターの取付場所、形状寸法及び材質をご指示下さい。	図面3及び4をご確認ください。
内部カウンター下地及び収納の寸法をご指示下さい。	図面3及び4をご確認ください。

質問事項	回答
4. 内訳書5 流し台配管スペース設置工事について	
配管スペース及び上部ステンレス製カウンターの詳細をご指示下さい。	<p>図面5をご確認ください。</p> <p>配管スペースは流し台裏のライニング部分になります。上部ステンレスカウンターはライニング上部になります。上部ステンレス製カウンターの長さは1,280mmになります。</p>
5. 内訳書6 レンジフード設置工事について	
レンジフードの設置場所及び換気配管の経路をご指示下さい。	<p>レンジフードの設置場所は図面5をご確認ください。</p> <p>換気配管は図面6をご確認ください。なお、換気配管は天井裏から既存換気ダクトに接続します。</p>
取付に伴い電気工事は必要でしょうか、ご指示下さい。	電気工事は改装工事完了後に別途行いますので必要ありません。
6. 内訳書9 給排水工事について	
給排水管切り回し及び既存配管接続の詳細をご指示下さい。	給排水は壁面コア抜き（32φ、64φ）により、隣接する既設女子便所設備を利用してください。
器具取付工事の詳細をご指示下さい。	手洗い器に付属する器具の取り付け及び製氷機の取り付けを想定しております。
7.	
募集要項に契約工期が記載されていますが、特記仕様書に契約日から2か月内とあります。実施工期は2か月程度と考えてよろしいですか。	特記仕様書に契約日から2か月以内とありますが、募集要項のとおり、平成29年3月23日までに完了するようにしてください。