

平成28年度 実施設計書

件名	平成28年度 公園ナビステーション改装工事			施行場所	県立相模原公園		
目的及び委託内容	公園ナビステーションを改装し、「グリーンアーカイブス」を設置するものです。グリーンアーカイブスでは、緑に関する資料の展示及び受付、閲覧スペース、保管室を設けるため、現建物を改装するものです。			施行期間	契約の日 から 平成 29年1月31日まで		
				設計金額			
				内消費税			

名称	品 種	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
建築工事			1.0	式			別紙工種別内訳書（総括表）参照
機械設備工事			1.0	式			別紙工種別内訳書（機械設備総括表）参照
電気設備工事			1.0	式			別紙工種別内訳書（電気設備総括表）参照
直接工事費							
共通仮設費積上げ			1.0	式			別紙工種別内訳書（総括表）参照
共通仮設費			1.0	式			
純工事費							
現場管理費			1.0	式			
工事原価							
一般管理費等			1.0	式			
計							
消費税相当額			1.0	式			
合計							

工種別内訳書 (総括表)

工事設計書

種 別	内 容 (数 量)	金 額 円	摘 要
直接工事費	1 式		
率共通仮設費	1 式		
積上共通仮設費	1 式		
現場管理費	1 式		
一般管理費	1 式		
消費税相当額			
合計	1 式		

工種別内訳書 (総括表)

工事設計書

種 別	内 容 (数 量)	金 額 円	摘 要
直接工事費			
1) 直接仮設工事	1 式		
2) 土間コンクリート工事	1 式		
3) 防水工事	1 式		
4) 木工事	1 式		
5) 金属工事	1 式		
6) 左官工事	1 式		
7) 建具工事	1 式		
8) 塗装工事	1 式		
9) 内装・ユニット工事	1 式		
10) 撤去工事	1 式		
11) 機械設備工事	1 式		
12) 電気設備工事	1 式		
計			

工 種 別 内 訳 書

工事設計書

	種 別	形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	内 訳	寸 法			円	円	
	材 料 ・ 労 力						
A	建築工事						
	1) 直接仮設工事						
	墨出し現寸型板	複合改修	140.0	m2			代価-1 手間・損料
	養生	複合改修	140.0	m2			代価-2 手間・損料
	整理清掃後片付け	複合改修	140.0	m2			代価-3 手間・損料
	内部脚立足場	運搬費共	47.2	m2			施単 P24 材工共
	石綿含有建材撤去部 床養生	二重張り 隔離シート厚0.15	34.8	m2			施単 P414 材工共
	石綿含有建材撤去部 壁養生	一重張り 隔離シート厚0.08	93.7	m2			施単 P414 材工共
	石綿含有建材撤去部 整理清掃後片付け		77.6	m2			施単 P414 手間
	小計						

工種別内訳書

工事設計書

種 別	形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
内 訳	寸 法			円	円	
材 料 ・ 労 力						
2) 土間コンクリート工事						
砕石	RC40 土間下	0.6	m3			施単P88 材工共
ポリエチレンシート敷き	厚0.1	5.2	m2			施単P88 材工共
異形鉄筋	D10	25.7	kg			資料 P18 材料費
鉄筋加工組立費		25.7	kg			施単 P402 耐震準用 手間・損料
鉄筋現場溶接費	D10-D10	50.0	ヶ所			コスト P162 手間・損料
普通コンクリート	Fc=21N/mm2 スランプ 18	0.6	m3			物価 P88 材料費
コンクリート打設費	ポンプ打ち	1.0	式			代価-4 運搬費
コンクリート面直均し仕上	金ゴテ	5.2	m2			施単 市P28 手間・損料
小計						

工 種 別 内 訳 書

工事設計書

種 別	形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
内 訳	寸 法			円	円	
材 料 ・ 労 力						
3) 防水工事						
建具廻りシーリング	MS-2 10×10	19.9	m			施単 市P24
小計						

工 種 別 内 訳 書

工事設計書

	種 別	形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	内 訳	寸 法			円	円	
	材 料 ・ 労 力						
4)	木工事						
	木製巾木	H=60	21.1	m			コスト P256 材工共
	木製巾木	H=120	9.1	m			コスト P256×2 材工共
	木製巾木	H=200	13.5	m			コスト P256×3.3 材工共
	天然木化粧合板	厚5.0	18.3	m ²			施単 P182 材工共
	木製開口枠	三方枠 25×230	25.0	m			コスト P254×2.1 材工共
	木製額縁	50×50	6.1	m			施単 P184×2.1 材工共
	木製建具枠		29.2	m			コスト P254 材工共
	木製天井下地		47.2	m ²			コスト P256 材工共
	小計						

工 種 別 内 訳 書

工事設計書

種 別	形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
内 訳	寸 法			円	円	
材 料 ・ 労 力						
5) 金属工事						
軽量鉄骨壁下地	ライニング 50型	1.2	m ²			コスト P20 材工共
軽量鉄骨壁下地	間仕切壁 65型	35.3	m ²			コスト P20 材工共
壁下地開口補強	LGS50型 300×300	1.0	ヶ所			コスト P20 天井準用 材工共
壁下地開口補強	LGS65型 800×2000程度	5.0	ヶ所			コスト P20 材工共
壁点検口	300×300	1.0	ヶ所			施単 P222 材工共
小計						

工 種 別 内 訳 書

工事設計書

種 別	形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
内 訳	寸 法			円	円	
材 料 ・ 労 力						
6) 左官工事						
床モルタル補修	幅200mm程度	7.6	m			施単 市P28 側溝準用 材工共
壁・天井モルタル補修	幅200mm程度	6.1	m			施単 P238 軒, 庇準用 材工共
建具枠防水モルタル充填		8.0	m			施単 市P28 材工共
小計						

工 種 別 内 訳 書

工事設計書

種 別	形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
内 訳	寸 法			円	円	
材 料 ・ 労 力						
7) 建具工事						
木製建具						
片開きフラッシュ戸 WD-9 シナ合板仕上	1985×600 見込40 ステンレス丁番 表示錠,レバーハンドル,戸当り ドアクローザー	2.0	ヶ所			代価-5 材工共
片開きフラッシュ戸 WD-10 シナ合板仕上	1985×600 見込40 ステンレス丁番 表示錠,レバーハンドル,戸当り ドアクローザー	1.0	ヶ所			代価-6 材工共
片開きフラッシュ戸 WD-11 シナ合板仕上	2000×600 見込40 ステンレス丁番 サムターン,シリンダー錠,レバーハンドル, 戸当り,ドアクローザー	1.0	ヶ所			代価-7 材工共
引違フラッシュ戸 WD-12 シナ合板仕上	2145×1750 見込30 引手 ステンスレール,サムターン,シリンダー錠	1.0	ヶ所			代価-8 材工共
片開きフラッシュ戸 WD-13 シナ合板仕上	2000×800 見込40 ステンレス丁番 サムターン,シリンダー錠,レバーハンドル, 戸当り,ドアクローザー	1.0	ヶ所			代価-9 材工共
アルミ製建具						
引違アルミサッシ AW-2 電解着色	2100×1900 枠見込70 付属金物一式	1.0	ヶ所			見積 材工共
引違アルミサッシ (カー工法) AW-3 電解着色	3680×2095 枠見込70 下枠ステンスレール,上部アングル 付属金物一式	1.0	ヶ所			見積 材工共

工 種 別 内 訳 書

工事設計書

種 別	形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
内 訳	寸 法			円	円	
材 料 ・ 労 力						
ガラス						
フロート板ガラス	厚5mm	8.1	m ²			コスト P26 材工共
型板ガラス	厚4mm	4.0	m ²			コスト P26 材工共
ガラス廻りシーリング	片面幅5×5程度 バックアップ材とも	48.3	m			コスト P26 材工共
小計						

工 種 別 内 訳 書

工事設計書

	種 別	形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	内 訳	寸 法			円	円	
	材 料 ・ 労 力						
8)	塗装工事						
	巾木 CL塗り	木部 新規面 B種 細幅物 素地B種共	22.6	m			施単 市P34 材工共
	巾木 EP塗り	木部 塗替面 B種 細幅物 下地調整RB種共	18.4	m			コスト P456+458 230+750/3 材工共
	巾木 EP塗り	木部 新規面 B種 細幅物 素地A種共	21.1	m			コスト P342+P344 68+210 材工共
	壁 EP塗り	CB面 塗替面 B種 下地調整RB種共	63.3	m2			施単 P386+P392 410+620 材工共
	壁 EP塗り	ポト面 新規面 B種 素地B種共	57.2	m2			コスト P28 材工共
	木製枠 EP塗り	木部 新規面 B種 素地A種共	7.0	m2			コスト P28+素地差額 790+150 材工共
	木製建具 EP塗り	枠共 新規面 B種 素地B種共	28.2	m2			コスト P28 材工共
	天井 EP塗り	ポト面 新規面 B種 素地B種共	20.7	m2			コスト P28 材工共
	小計						

工 種 別 内 訳 書

工事設計書

	種 別	形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	内 訳	寸 法			円	円	
	材 料 ・ 労 力						
9)	内装・ユニット工事						
	ビニル床シート	下地調整R B種程度共 厚2.8	135	m2			施単 市P36+P386 材工共
	壁 石膏ボード張り	厚12.5	23.1	m2			コスト P32 材工共
	壁 耐水石膏ボード張り	厚12.5	34.2	m2			コスト P374 材工共
	塩ビ製廻縁		75.1	m			施単 P328 材工共
	天井 化粧石膏ボード張り	厚9.5	26.5	m2			コスト P374 材工共
	天井 石膏ボード張り	厚9.5	13.7	m2			コスト P374 材工共
	天井 けい酸カルシウム板張り	目透し張り 厚6.0	7.0	m2			コスト P32 材工共
	ライニング天板 ポストフォーム	幅150	0.9	m			代価-10 材工共
	小計						

工 種 別 内 訳 書

工事設計書

種 別	形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
内 訳	寸 法			円	円	
材 料 ・ 労 力						
10) 撤去工事						
床 ビニル床タイル撤去	石綿含有建材	42.8	m2			施単 P414 材工共
床 ビニル床シート撤去		57.8	m2			施単 P382 材工共
床 床タイル撤去	下地モルタル共	16.6	m2			施単 P382 材工共
床 木製床組撤去		12.5	m2			施単 P382 材工共
床 畳撤去		6.0	枚			施単 P382 材工共
床 板の間撤去		1.7	m2			施単 P382 材工共
木製巾木撤去		32.4	m			施単 P382 材工共
壁 天然木合板撤去		29.9	m2			施単 P382 材工共
壁 フレキシブルボード撤去	石綿含有建材	17.0	m2			施単 P414 材工共
壁 タイル撤去	下地モルタル共	9.2	m2			施単 P382 材工共
壁 ラワン合板撤去		14.2	m2			施単 P382 材工共
壁 ビニルクロス撤去		19.5	m2			コスト P452 材工共
壁 石膏ボード撤去	石綿含有建材	22.1	m2			施単 P414 材工共
天井 石膏ボード撤去	石綿含有建材	21.5	m2			施単 P414 材工共

工 種 別 内 訳 書

工事設計書

種 別	形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
内 訳	寸 法			円	円	
材 料 ・ 労 力						
天井 フレキシブルボード撤去	石綿含有建材 天井廻縁とも	7.0	m2			施単 P414 材工共
天井 バスリブ撤去	天井廻縁とも	12.0	m2			コスト P452 材工共
天井 ラワン合板撤去	天井廻縁とも	1.8	m2			コスト P452 材工共
天井 ビニルクロス撤去		4.7	m2			コスト P452 材工共
木製天井下地撤去		47.0	m2			コスト P452 材工共
照明ボックス撤去	L=2.9m	1.0	ヶ所			代価-11 材工共
プラスチックバー撤去	L=2.9m	1.0	ヶ所			代価-12 材工共
カウンター撤去	人工大理石 W600, L2850	1.0	ヶ所			代価-13 材工共
押入れ段板撤去		3.5	m2			施単 P382 材工共
カウンター撤去	御影石 W350, L1000	1.0	ヶ所			代価-14 材工共
木製建具撤去 枠共	WD-1 2135×680	1.0	ヶ所			施単 P382 材工共
木製建具撤去 枠共	WD-2 2140×680	2.0	ヶ所			施単 P382 材工共
木製建具撤去 枠共	WD-3 1940×600	1.0	ヶ所			施単 P382 材工共
木製建具撤去 枠共	WD-4 1940×800	1.0	ヶ所			施単 P382 材工共
木製建具撤去 枠共	WD-5 1740×600	1.0	ヶ所			施単 P382 材工共

工 種 別 内 訳 書

工事設計書

種 別	形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
内 訳	寸 法			円	円	
材 料 ・ 労 力						
木製建具撤去 枠共	WD-6 2135×680	2.0	ヶ所			施単 P382 材工共
木製建具撤去 枠共	WD-7 欄間付 襖 1800/445×1750	1.0	ヶ所			施単 P382 材工共
木製建具撤去 枠共	WD-8 欄間付 襖 1800/100×1750	1.0	ヶ所			施単 P382 材工共
鋼製建具 扉のみ	SW-1 2100×1900	1.0	ヶ所			施単 P382 材工共
サッシ廻りシーリング撤去		11.9	m			施単 P382 材工共
ガラス撤去		8.1	m ²			施単 P382 材工共
木製間仕切壁下地撤去		35.3	m ²			施単 P382 材工共
コンクリートブロック壁撤去	厚100	8.9	m ²			コスト P420 材工共
カッター入れ	有筋	23.3	m			施単 P362 材工共
カッター入れ	無筋	35.8	m			施単 P362 材工共
砕石撤去		0.6	m ³			施単 P58 根切り準用 材工共
ポリエチレンシート撤去		5.2	m ²			施単 P382 材工共
有筋コンクリート解体	土間コン	0.6	m ³			施単 P360 材工共
床モルタル撤去	サッシ撤去部	0.2	m ²			施単 P382 材工共
化粧ブロック仕上研り	サッシ撤去部	0.6	m ²			施単 P382 材工共

工 種 別 内 訳 書

工事設計書

種 別	形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
内 訳	寸 法			円	円	
材 料 ・ 労 力						
石綿含有建材梱包	密封処理（二重梱包）	0.2	m3			施単 P414 手間・損料
発生材 積込	コンクリート・モルタル	3.1	m3			施単 P362 手間・損料
発生材 積込	木くず・内装材	6.1	m3			施単 P362 手間・損料
発生材 積込	石綿含有建材	0.8	m3			施単 P362 手間・損料
発生材 運搬	2tコンテナ車 コンクリート・モルタル	1.0	回			物価 P884 手間・損料
発生材 運搬	2tコンテナ車 木くず	1.0	回			物価 P884 手間・損料
発生材 運搬	2tコンテナ車 内装材等混合廃棄物	1.0	回			物価 P884 手間・損料
発生材 運搬	2tコンテナ車 石綿含有建材	1.0	回			物価 P884 手間・損料
発生材 処分費	コンクリートガラ（有筋）	3.9	m3			物価 P885 手間・損料
発生材 処分費	コンクリートガラ（無筋）	0.2	m3			物価 P885 手間・損料
発生材 処分費	がれき	1.4	m3			物価 P885 手間・損料
発生材 処分費	廃プラスチック	0.3	m3			物価 P885 手間・損料
発生材 処分費	混合廃棄物	1.9	m3			物価 P885 手間・損料
発生材 処分費	金属くず	0.12	m3			物価 P885 手間・損料
発生材 処分費	木くず（再生）	3.1	m3			物価 P885 手間・損料

工 種 別 内 訳 書

工事設計書

	種 別	形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	内 訳	寸 法			円	円	
	材 料 ・ 労 力						
	積み上げ共通仮設費						
	化学物質濃度測定	ホルムアルデヒド・VOC測定 (5物質)	2.00	ヶ所			手間・損料
	計						

建築工事代価明細書

第 1 号 工種			単価 代価 明細表 (1 m2 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
墨出し (内部改修)							
特殊作業員		複合改修	0.003	人			H28労務費
普通作業員		複合改修	0.002	人			H28労務費
その他			1.00	式			
合計 (1m2当たり)							
					改め		

第 2 号 工種		単価 代価 明細表 (1 m2 当り)					
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
養生 (内部改修)							
普通作業員		複合改修	0.011	人			H28労務費
その他			1.00	式			
合計 (1m2当たり)							
					改め		

第 3 号 工種			単価 代価 明細表 (1 m2 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
整理清掃後片付け (内部改修)							
軽作業員		複合改修	0.054	人			H28労務費
その他			1.00	式			
合計 (1式当たり)							
					改め		

第 4 号 工種		単価 代価 明細表 (1 式 当り)					
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
コンクリート打設費							
土間コンクリート	打設費		0.60	m3			施単 市P16
ポンプ圧送基本料			1.00	回			施単 市P18
圧送料金			0.60	m3			施単 市P18
合計 (1式当たり)							
					改め		

第 5 号 工種			単価 代価 明細表 (1箇所 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
木製建具 WD-9							
片開きフラッシュ戸	シナ合板 t=4	1985×600	1.00	ヶ所			コスト P320 材工共
ステンレス丁番			2.00	個			物価 P478 材料費
表示錠			1.00	個			資料 P562 材料費
レバーハンドル			1.00	組			物価 P480 材料費
戸当り			1.00	個			物価 P478 材料費
額入り割増			1.00	ヶ所			コスト P320 手間・損料
ドアクローザー	標準型		1.00	個			物価 P481 材料費
ドアクローザー取付費			1.00	ヶ所			コスト P320 手間・損料
合計 (1箇所当たり)							
					改め		

第 6 号 工種			単価 代価 明細表 (1箇所 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
木製建具 WD-10							
片開きフラッシュ戸	シナ合板 t=4	1985×600	1.00	ヶ所			コスト P320 材工共
ステンレス丁番			2.00	個			物価 P478 材料費
表示錠			1.00	個			資料 P562 材料費
レバーハンドル			1.00	組			物価 P480 材料費
戸当り			1.00	個			物価 P478 材料費
ドアクローザー	標準型		1.00	個			物価 P481 材料費
ドアクローザー取付費			1.00	ヶ所			コスト P320 手間・損料
合計 (1箇所当たり)							
					改め		

第 7 号 工種			単価 代価 明細表 (1箇所 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
木製建具 WD-11							
片開きフラッシュ戸	シナ合板 t=4	2000×600	1.00	ヶ所			コスト P320 材工共
ステンレス丁番			2.00	個			物価 P478 材料費
レバーハンドル錠	箱錠 サムターン付		1.00	組			物価 P480 材料費
戸当り			1.00	個			物価 P478 材料費
ドアクローザー	標準型		1.00	個			物価 P481 材料費
ドアクローザー取付費			1.00	ヶ所			コスト P320 手間・損料
合計 (1箇所当たり)							
					改め		

第 8 号 工種			単価 代価 明細表 (1箇所 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
木製建具 WD-12							
引違フラッシュ戸	シナ合板 t=4	2145×1750	1.00	ヶ所			コスト P320 材工共
引手			2.00	個			物価 P479 材料費
ステンレスレール			1.00	本			物価 P479 材料費
サムターン, シンダー錠	引き戸用鎌錠		1.00	個			物価 P480 材料費
合計 (1箇所当たり)							
					改め		

第 9 号 工種			単価 代価 明細表 (1箇所 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
木製建具 WD-13							
片開きフラッシュ戸	シナ合板 t=4	2000×800	1.00	ヶ所			コスト P320 材工共
ステンレス丁番			2.00	個			物価 P478 材料費
レバーハンドル錠	箱錠 サムターン付		1.00	組			物価 P480 材料費
戸当り			1.00	個			物価 P478 材料費
ドアクローザー	標準型		1.00	個			物価 P481 材料費
ドアクローザー取付費			1.00	ヶ所			コスト P320 手間・損料
合計 (1箇所当たり)							
					改め		

第 10 号 工種

単価
代価 明細表 (1m 当り)

種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
ライニング天板 ポストフォーム							額縁準用
ポストフォームカウンター	メラミン化粧板	W150	0.552	本			カタログ
大工			0.04	人			H28労務費
普通作業員			0.01	人			H28労務費
その他			1.00	式			
合計 (1m当たり)							
					改め		

第 11 号 工種			単価 代価 明細表 (1箇所 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
照明ボックス撤去							
普通作業員			0.035	人			鴨居撤去準用
その他			1.00	式			
合計 (1箇所当たり)							
					改め		

第 12 号 工種			単価 代価 明細表 (1箇所 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
プラスチックバー撤去							
普通作業員			0.035	人			鴨居撤去準用
その他			1.00	式			
合計 (1箇所当たり)							
					改め		

第 13 号 工種			単価 代価 明細表 (1箇所 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
カウンター撤去	人工大理石	W600, L2850					
石材撤去			1.710	m2			施単 P382 床仕上撤去(石材)準用
合計 (1箇所当たり)							
					改め		

第 14 号 工種			単価 代価 明細表 (1箇所 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
カウンター撤去	御影石	W350, L1000					
石材撤去			0.350	m2			施単 P382 床仕上撤去(石材)準用
合計 (1m当たり)							
					改め		

工種別内訳書 (総括表)

工事設計書

種 別	内 容 (数 量)	金 額 円	摘 要
機械設備工事			
A 機械設備工事			
1) 換気設備工事	1 式		
2) 衛生器具設備工事	1 式		
3) 給水設備工事	1 式		
4) 排水設備工事	1 式		
5) 撤去工事	1 式		
計			

工 種 別 内 訳 書

工事設計書

種 別	形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
内 訳	寸 法			円	円	
材 料 ・ 労 力						
A 機械設備工事						
1) 換気設備工事						
FE-1 低騒音形天井扇	2室タイプ 100m ³ /h×50Pa	1.0	台			代価-1 材工共
スパイラルダクト	100φ	2.0	m			積算実務マニュアル2016 P485 材工共
ダクト接続	100φ	1.0	ヶ所			代価-2 材工共
小計						

工 種 別 内 訳 書

工事設計書

	種 別	形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	内 訳	寸 法			円	円	
	材 料 ・ 労 力						
	2) 衛生器具設備工事						
	洋風大便器+紙巻器共	CS230B+SH231BA+TCF4711AK	2.0	台			代価-3 材工共
	小計						

工 種 別 内 訳 書

工事設計書

種 別	形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
内 訳	寸 法			円	円	
材 料 ・ 労 力						
4) 排水設備工事						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 VP	地中埋設 100A	4.0	m			積算実務マニュアル2016 P184 材工共
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 VP	地中埋設 75A	3.0	m			積算実務マニュアル2016 P184 材工共
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 VP	地中埋設 50A	3.0	m			積算実務マニュアル2016 P184 材工共
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 VP	屋内一般 50A	1.0	m			積算実務マニュアル2016 P182 材工共
トルコ通気弁	50A	1.0	個			代価-9 材工共
床上掃除口 COA	100A	1.0	個			積算実務マニュアル2016 P601 材工共
土工事	根切り	1.5	m3			代価-10 手間・損料
土工事	山砂	1.1	m3			代価-11 手間・損料
土工事	埋戻し	0.5	m3			代価-12 手間・損料
土工事	残土処分	1.1	m3			代価-13 手間・損料
小計						

工 種 別 内 訳 書

工事設計書

種 別	形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
内 訳	寸 法			円	円	
材 料 ・ 労 力						
5) 撤去工事						
FE-② 天井換気扇 撤去	2室タイプ 110m ³ /h×40Pa	1.0	台			代価-14 手間・損料
FE-⑤ 天井換気扇 撤去	110m ³ /h×50Pa	2.0	台			代価-14 手間・損料
スパイラルダクト 撤去	100φ	4.6	m			積算実務マニュアル2016 P686 手間・損料
ダクト切断	100φ	3.0	ヶ所			代価-15 手間・損料
ダクト閉塞	100φ	1.6	m ²			代価-16 材工共
和風大便器 撤去	隅付ロータンク、紙巻器	1.0	組			積算実務マニュアル2016 P692 手間・損料
洋風大便器 撤去	ロータンク、暖房便座、紙巻器	1.0	組			積算実務マニュアル2016 P692 手間・損料
小便器 撤去	FV、床フランジ、他	1.0	組			積算実務マニュアル2016 P692 手間・損料
洗面器(L250) 撤去	単水栓、石けん入れ	1.0	組			積算実務マニュアル2016 P692 手間・損料
洗面器 撤去	単水栓	1.0	組			積算実務マニュアル2016 P692 手間・損料
化粧鏡 撤去	600×700	1.0	枚			積算実務マニュアル2016 P692 手間・損料
シャワー式混合水栓 撤去	2ハンドル混合水栓	1.0	個			積算実務マニュアル2016 P692 手間・損料
給水管 撤去	HIVP 地中埋設 20A	6.0	m			施単 P482
給水管 撤去	HIVP 屋内一般 20A	3.0	m			施単 P482

工 種 別 内 訳 書

工事設計書

種 別	形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
内 訳	寸 法			円	円	
材 料 ・ 労 力						
給水管プラグ止め	20A	2.0	ヶ所			代価-17 材工共
給水管切断	20A	2.0	ヶ所			代価-18 手間・損料
給水管閉塞	20A	1.0	ヶ所			代価-19 材工共
排水管 撤去	VP 地中埋設 40A	2.0	m			施単 P482
排水管 撤去	VP 地中埋設 50A	3.0	m			施単 P482
排水管 撤去	VP 地中埋設 75A	2.0	m			施単 P482
排水管 撤去	VP 地中埋設 100A	3.0	m			施単 P482
COA 撤去	COA 100A	1.0	個			施単 P502
COA 撤去	COA 80A	1.0	個			施単 P502
COA 撤去	COA 50A	1.0	個			施単 P502
T-5A 撤去	50A	1.0	個			施単 P502
排水管切断	一式	1.0	式			代価-20 手間・損料
排水管閉塞	一式	1.0	式			代価-21 手間・損料
給湯管 撤去	銅管 便所配管 20A	2.0	m			施単 P481
給湯管 撤去	銅管 屋内一般 20A	2.0	m			施単 P481

工 種 別 内 訳 書

工事設計書

	種 別	形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	内 訳	寸 法			円	円	
	材 料 ・ 労 力						
	給湯管切断	20A	1.0	ヶ所			代価-22 手間・損料
	給湯管閉塞	20A	1.0	ヶ所			代価-23 材工共
	土工事 撤去	根切り	2.8	m3			代価-24 手間・損料
	土工事 撤去	埋戻し	2.8	m3			代価-25 手間・損料
	小計						
	計						

機械工事代価明細書

第 1 号 工種			単価 代価 明細表 (1 台 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
換気扇							
換気扇		低騒音形天井扇 100m ³ /h×50Pa	1.000	台			カタログ P223
天井埋込型換気扇		据付費	1.000	台			積算実務マニュアル2016 P466
合計 (1台当たり)							
					改め		

第 2 号 工種			単価 代価 明細表 (1 ヶ所 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
ダクト接続							
配管 (材工)	100φ	複合改修	1.00	m			積算実務マニュアル2016 P485
配管工	100φ	複合改修	0.99	人			H28労務費 積算基準P437
その他			1.00	式			
合計 (1ヶ所当たり)							
					改め		

第 3 号 工種			単価 代価 明細表 (1組 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
洋風大便器							
洋風大便器	CS230B+SH231BA	TCF4711AK	1.00	組			カタログ P148
紙巻器	YH117		1.00	個			カタログ P859
取付費		洋風大便器取付	1.00	組			建築コスト 2016/07 P89 ロータック
合計 (1組当たり)							
					改め		

第 4 号 工種			単価 代価 明細表 (1 ヶ所 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
配管接続							
配管 (材工)	樹脂配管 20A	複合改修	0.50	m			積算実務マニュアル2016 P180 地中配管20A
配管工		複合改修	0.10	人			H28労務費 積算基準P438
その他			1.00	式			
合計 (1ヶ所当たり)							
					改め		

第 5 号 工種			単価 代価 明細表 (1m ³ 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
根切り	給水工事						
根切り	普通作業員	人力	0.39	人			H28労務費 積算基準P341
その他			1.00	式			
合計 (1m ³ 当り)							
					改め		

第 6 号 工種			単価 代価 明細表 (1m ³ 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
山砂	給水工事						
砂		埋め戻し用	1.00	m ³			物価 P126 材料費
合計 (1m ³ 当り)							
					改め		

第 7 号 工種			単価 代価 明細表 (1m ³ 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
埋戻し	給水工事						
埋戻し	タンパ運転	人力	0.031	日			代価-26 積算基準P341
埋戻し	普通作業員	人力	0.260	人			H28労務費 積算基準P341
その他			1.00	式			
合計 (1m ³ 当り)							
					改め		

第 8 号 工種			単価 代価 明細表 (1m ³ 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
残土処分	給水工事						
建設発生土処分	普通作業員	人力	0.23	人			H28労務費 積算基準P341
その他			1.00	式			
合計 (1m ³ 当り)							
					改め		

第 9 号 工種			単価 代価 明細表 (1個 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
トルコ`通気弁							
トルコ`通気弁		50A	1.00	個			カタログ P14 8,500 80%
配管工		取付費	0.16	人			H28労務費 積算基準P312
その他		18%	1.00	式			
合計 (1個当たり)							
					改め		

第 10 号 工種			単価 代価 明細表 (1m ³ 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
根切り	排水工事						
根切り	普通作業員	人力	0.39	人			H28労務費 積算基準P341
その他			1.00	式			
合計 (1m ³ 当り)							
					改め		

第 11 号 工種			単価 代価 明細表 (1m ³ 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
山砂	排水工事						
砂		埋め戻し用	1.00	m ³			物価 P126 材料費
合計 (1m ³ 当り)							
					改め		

第 12 号 工種			単価 代価 明細表 (1 m ³ 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
埋戻し	排水工事						
埋戻し	タンパ運転	人力	0.031	日			代価-26 積算基準P341
埋戻し	普通作業員	人力	0.260	人			H28労務費 積算基準P341
その他			1.00	式			
合計 (1m ³ 当り)							
					改め		

第 13 号 工種			単価 代価 明細表 (1 m ³ 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
残土処分	排水工事						
建設発生土処分	普通作業員	人力	0.23	人			H28労務費 積算基準P341
その他			1.00	式			
合計 (1m ³ 当り)							
					改め		

第 14 号 工種		単価 代価 明細表 (1台 当り)					
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
換気扇撤去	取付費×0.3=撤去費						積算基準P445
天井埋込み形換気扇		撤去	1.000	台			施工単価 P495
合計 (1台当たり)							
					改め		

第 15 号 工種			単価 代価 明細表 (1ヶ所 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
ダクト切断							
配管工	100φ	撤去	0.16	人			H28労務費 積算基準P438
その他			1.00	式			
合計 (1ヶ所当たり)							
					改め		

第 16 号 工種		単価 代価 明細表 (1m ² 当り)					
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
ダクト閉塞							
ダクト端部閉塞							
亜鉛鉄板	1.0t	撤去	1.60	m ²			建設物価 P50 1.67m ² =1,727
鋼材・雑材料	(材料費×0.3)	撤去	1.00	式			材料費×0.3
ダクト工		撤去	1.00	人			H28労務費 積算基準P443
その他			1.00	式			
合計 (1m ² 当り)							
					改め		

単価
代価 明細表 (1ヶ所 当り)

第 17 号 工種

種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
給水管 プラグ止め							
化粧プラグ	13A	複合改修	1.00	個			カタログ P240
取付費	一般水栓類		1.000	台			施工単価 P500 取付費
合計 (1ヶ所当たり)							
					改め		

第 18 号 工種			単価 代価 明細表 (1 ヶ所 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
給水管 切断							
配管工	樹脂管類 20A	撤去	0.10	人			H28労務費 積算基準P438
その他			1.00	式			
合計 (1ヶ所当たり)							
					改め		

第 19 号 工種		単価 代価 明細表 (1 ヶ所 当り)					
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
給水管 閉塞							
キャップ	13A	複合改修	1.00	個			建設物価 P676
取付費	一般水栓類		1.000	ヶ所			施工単価 P500 取付費
合計 (1ヶ所当たり)							
					改め		

第 20 号 工種			単価 代価 明細表 (1 式 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
排水管 切断							
配管工	樹脂管類 100A	撤去	0.18	人			H28労務費 積算基準P438
配管工	樹脂管類 80A	撤去	0.17	人			H28労務費 積算基準P438
配管工	樹脂管類 50A	撤去	0.13	人			H28労務費 積算基準P438
配管工	樹脂管類 50A	撤去	0.13	人			H28労務費 積算基準P438
配管工	樹脂管類 40A	撤去	0.13	人			H28労務費 積算基準P438
その他			1.00	式			
合計 (1式当たり)							
					改め		

第 21 号 工種			単価 代価 明細表 (1 式 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
排水管 閉塞							
キャップ	75A	複合改修	1.00	個			建設物価 P676
キャップ	50A	複合改修	1.00	個			建設物価 P676
キャップ	40A	複合改修	1.00	個			建設物価 P676
取付費	一般水栓類		3.000	ヶ所			施工単価 P500 取付費
合計 (1式当たり)							
					改め		

第 22 号 工種			単価 代価 明細表 (1 ヶ所 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
給湯管 切断							
配管工	鋼管類 20A	撤去	0.13	人			H28労務費 積算基準P438
その他			1.00	式			
合計 (1ヶ所当たり)							
					改め		

第 23 号 工種			単価 代価 明細表 (1 ヶ所 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
給湯管 閉塞							
キャップ	20A	複合改修	1.00	個			建設物価 P651
取付費	一般水栓類		1.000	ヶ所			施工単価 P500 取付費
合計 (1ヶ所当たり)							
					改め		

第 24 号 工種			単価 代価 明細表 (1m ³ 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
根切り	撤去工事						
根切り	普通作業員	人力	0.39	人			H28労務費 積算基準P341
その他			1.00	式			
合計 (1m ³ 当り)							
					改め		

第 25 号 工種			単価 代価 明細表 (1 m ³ 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
埋戻し	撤去工事						
埋戻し	タンパ運転	人力	0.031	日			代価-27 積算基準P341
埋戻し	普通作業員	人力	0.260	人			H28労務費 積算基準P341
その他			1.00	式			
合計 (1m ³ 当り)							
					改め		

第 26 号 工種			単価 代価 明細表 (1日 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
タンパ運転	新設工事						
タンパ60～80kg	機器損料	タンパ運転	1.380	日			建設物価 P787 積算基準P344
埋戻し	燃料費	ガソリン	5.00	ℓ			建設物価 P770 積算基準P344
	特殊作業員	タンパ運転	1.000	人			H28労務費
その他			1.00	式			
合計 (1日当たり)							
					改め		

第 27 号 工種

単価
代価 明細表 (1日 当り)

種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
タンパ運転	撤去工事						
タンパ60~80kg	機器損料	タンパ運転	1.380	日			建設物価 P787 積算基準P344
埋戻し	燃料費	ガソリン	5.00	ℓ			建設物価 P770 積算基準P344
	特殊作業員	タンパ運転	1.000	人			H28労務費
その他			1.00	式			
合計 (1日当たり)							
					改め		

工 種 別 内 訳 書

工事設計書

	種 別	形 状	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
	内 訳	寸 法					
	材 料 ・ 労 力						
A 電気設備工事							
	1) 電灯コンセント設備工事						
	電線	EM-IE2.0 管内	51.0	m			コスト P34 市場単価
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C コロガシ	5.0	m			コスト P36 市場単価
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C PF内	1.0	m			積実 P217 材工共
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C 管内	1.0	m			積実 P217 材工共
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C コロガシ	18.0	m			コスト P36 市場単価
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C PF内	10.0	m			積実 P217 材工共
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C コロガシ	9.0	m			コスト P36 市場単価
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF内	5.0	m			積実 P217 材工共
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	14.0	m			積実 P217 材工共
	電線管	PF(16) インペイ	11.0	m			コスト P40 市場単価
	電線管	PF(22) インペイ	5.0	m			コスト P40 市場単価
	電線管	(E19) 露出	17.0	m			コスト P38 市場単価
	電線管	(E25) 露出	9.0	m			コスト P38 市場単価

工 種 別 内 訳 書

工事設計書

	種 別	形 状	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
	内 訳	寸 法					
	材 料 ・ 労 力						
	1種金属線び	A	6.0	m			積実 P54 材工共
	1種金属線び附属品	A スイッチボックス 1個用	4.0	個			積実 P54 材工共
	1種金属線び附属品	A コーナボックス	2.0	個			積実 P55 材料費
	スイッチ	1P15A×1 金属プレート	3.0	個			積実 P388 材工共
	スイッチ	1P15A+1P4A(L) 金属プレート	1.0	個			代価-1 材工共
	スイッチ	1P15A+3W4A(L) 金属プレート	2.0	個			代価-2 材工共
	コンセント	2P15A×1 ET 金属プレート	2.0	個			積実 P396 材工共
	コンセント	2P15A×2 ET 金属プレート	4.0	個			積実 P396 材工共
	露出ジャンクションボックス	(E19) 1方出	3.0	個			コスト P52 市場単価
	露出ジャンクションボックス	(E19) 2方出	6.0	個			コスト P52 市場単価
	アウトレットボックス	中型四角浅	8.0	個			コスト P52 市場単価
	アウトレットボックス用ボンド		8.0	個			コスト P52 市場単価
	照明器具	LED ID40 6900LM	10.0	台			積実 P480 材工共
	照明器具	LED ID20 800LM	1.0	台			代価-3 材工共
	照明器具	LED ダウンライト IL100W型	2.0	台			代価-4 材工共

工 種 別 内 訳 書

工事設計書

	種 別	形 状	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
	内 訳	寸 法					
	材 料 ・ 労 力						
	既設分電盤改修		1.0	面			代価-5 材工共
	取外し・再取付	照明器具 FL20W×3 直付	1.0	台			代価-6
	取外し・再取付	照明器具 IL ダウンライト	6.0	台			代価-7
	小計						

工 種 別 内 訳 書

工事設計書

	種 別	形 状	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
	内 訳	寸 法					
	材 料 ・ 労 力						
	2) 弱電設備工事						
	取外し・再取付	テレビ機器収納盤	1.0	面			代価-8
	小計						

工 種 別 内 訳 書

工事設計書

	種 別	形 状	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
	内 訳	寸 法					
	材 料 ・ 労 力						
3)	撤去工事						
	電線 撤去	IV1.6 管内	58.0	m			代価-9
	ケーブル 撤去	VV-F 1.6-2C コロガシ	3.0	m			代価-10
	ケーブル 撤去	VV-F 1.6-2C 管内	1.0	m			代価-11
	ケーブル 撤去	VV-F 1.6-3C コロガシ	28.0	m			代価-12
	ケーブル 撤去	VV-F 1.6-3C 木部	10.0	m			代価-13
	ケーブル 撤去	VV-F 2.0-3C 管内	11.0	m			代価-14
	電線管 撤去	(E25) 露出	8.0	m			代価-15
	スイッチ 撤去	1P15A×1	2.0	個			代価-16
	スイッチ 撤去	1P15A×2+PL	2.0	個			代価-17
	スイッチ 撤去	1P15A×3+PL	1.0	個			代価-18
	コンセント 撤去	2P15A×2	2.0	個			代価-19
	コンセント 撤去	2P15A×1ET	2.0	個			代価-20
	露出ボックス 撤去		2.0	個			代価-21
	電力量計 撤去	1φ2W 自販機用	2.0	個			代価-22

工 種 別 内 訳 書

工事設計書

	種 別	形 状	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
	内 訳	寸 法					
	材 料 ・ 労 力						
	照明器具 撤去	FL20W×1 直付	1.0	台			代価-23
	照明器具 撤去	FL40W×1 直付	2.0	台			代価-24
	照明器具 撤去	FL40W×1 吊下げ	29.0	台			代価-25
	照明器具 撤去	IL ダウンライト	1.0	台			代価-26
	照明器具 撤去	IL ブラケット	1.0	台			代価-27
	小計						

電氣設備工事代価明細書

第 1 号 工種			単価 代価 明細表 (1 個 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
スイッチ 1P15A+1P4A(L)							
スイッチ		1P15A	1.0000	個			物P586
スイッチ		1P4A(L)	1.0000	個			物P586
取付枠			1.0000	個			物P587
プレート		新金属	1.0000	個			資P684
雑材料			1.0000	式			積基P168
電工			0.0810	人			H28労務費 積基P168
その他			1.0000	式			
合計 (1個当たり)							
改め計							

第 2 号 工種			単 価 代 価 明 細 表 (1 個 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
スイッチ 1P15A+3W4A(L)							
スイッチ		1P15A	1.0000	個			物P586
スイッチ		3W4A(L)	1.0000	個			物P586
取付枠			1.0000	個			物P587
プレート		新金属	1.0000	個			資P684
雑材料			1.0000	人			積基P168
電工			0.0970	人			H28労務費 積基P168
その他			1.0000	式			
合計 (1個当たり)							
改め計							

第 3 号 工種			単価 代価 明細表 (1 台 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
照明器具 LED ID20 800Lm							
照明器具		LED ID20 800Lm	1.0000	台			パナソニック XLX200NEN
雑材料			1.0000	式			積基P178
電工			0.1170	人			H28労務費 積基P178
その他			1.0000	式			
合計 (1台当たり)							
改め計							

第 4 号 工種			単価 代価 明細表 (1 台 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
照明器具 LEDダウンライト IL100W型							
照明器具		LEDダウンライト IL100W型	1.0000	台			パナソニック LGB72952
雑材料			1.0000	式			積基P179
電工			0.2090	人			H28労務費 積基P179
その他			1.0000	式			
合計 (1台当たり)							
改め計							

第 5 号 工種			単価 代価 明細表 (1 面 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
既設分電盤改修							
ELB2P 50AF/20AT			2.0000	個			資P677 日立
雑材料			1.0000	式			積基P181
電工			0.4000	人			H28労務費 積基P181
その他			1.0000	式			
合計 (1面当たり)							
改め計							

第 6 号 工種			単価 代価 明細表 (1 台 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
取外し・再取付 照明器具 FL20W×3 直付							
電工			0.2926	人			H28労務費 積基P667
その他			1.0000	式			
合計 (1台当たり)							
改め計							

第 7 号 工種			単価 代価 明細表 (1 台 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
取外し・再取付 照明器具 IL ダウンライト							
電工			0.2926	人			H28労務費 積基P671
その他			1.0000	式			
合計 (1台当たり)							
改め計							

第 8 号 工種

単価
代価 明細表 (1 面 当り)

種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
取外し・再取付 テレビ機器収納盤							
電工			0.8918	人			H28労務費 TV-5相当 積基P211
その他			1.0000	式			
合計 (1面当たり)							
改め計							

第 9 号 工種			単価 代価 明細表 (1 m 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
電線 撤去 IV2.0 管内							
電工			0.0022	人			H28労務費 積基P221
その他			1.0000	式			
合計 (1台当たり)							
改め計							

第 10 号 工種			単価 代価 明細表 (1 m 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
ケーブル 撤去 VV-F1.6-2C コロガシ							
電工			0.0020	人			H28労務費 積基P222
その他			1.0000	式			
合計 (1m当たり)							
改め計							

第 11 号 工種			単価 代価 明細表 (1 m 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
ケーブル 撤去 VV-F1.6-2C 管内							
電工			0.0026	人			H28労務費 積基P222
その他			1.0000	式			
合計 (1m当たり)							
改め計							

第 12 号 工種			単価 代価 明細表 (1 m 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
ケーブル 撤去 VV-F1.6-3C コロガシ							
電工			0.0026	人			H28労務費 積基P222
その他			1.0000	式			
合計 (1m当たり)							
改め計							

第 13 号 工種			単価 代価 明細表 (1 m 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
ケーブル 撤去 VV-F1.6-3C 木部							
電工			0.0050	人			H28労務費 積基P222
その他			1.0000	式			
合計 (1m当たり)							
改め計							

第 14 号 工種			単価 代価 明細表 (1 m 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
ケーブル 撤去 VV-F2.0-3C 管内							
電工			0.0042	人			H28労務費 積基P222
その他			1.0000	式			
合計 (1m当たり)							
改め計							

第 15 号 工種			単価 代価 明細表 (1 m 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
電線管 撤去 (E25) 露出							
電工			0.0110	人			H28労務費 積基P219
その他			1.0000	式			
合計 (1m当たり)							
改め計							

第 16 号 工種		単価 代価 明細表 (1 個 当り)					
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
スイッチ 撤去 1P15A×1							
電工			0.0162	人			H28労務費 積基P169
その他			1.0000	式			
合計 (1m当たり)							
改め計							

第 17 号 工種			単価 代価 明細表 (1 個 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
スイッチ 撤去 1P15A×2+PL							
電工			0.0324	人			H28労務費 積基P169
その他			1.0000	式			
合計 (1個当たり)							
改め計							

第 18 号 工種

単価
代価 明細表 (1 個 当り)

種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
スイッチ 撤去 1P15A×3+PL							
電工			0.0405	人			H28労務費 積基P169
その他			1.0000	式			
合計 (1個当たり)							
改め計							

第 19 号 工種			単価 代価 明細表 (1 個 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
コンセント 撤去 2P15A×2							
電工			0.0162	人			H28労務費 積基P171
その他			1.0000	式			
合計 (1個当たり)							
改め計							

第 20 号 工種			単価 代価 明細表 (1 個 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
コンセント 撤去 2P15A×1ET							
電工			0.0201	人			H28労務費 積基P171
その他			1.0000	式			
合計 (1個当たり)							
改め計							

第 21 号 工種			単価 代価 明細表 (1 個 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
露出ボックス 撤去							
電工			0.0200	人			H28労務費 積基P220
その他			1.0000	式			
合計 (1個当たり)							
改め計							

第 22 号 工種			単価 代価 明細表 (1 個 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
電力量計 撤去	1φ2w 自販機用						
電工			0.0651	人			H28労務費 積基P182
その他			1.0000	式			
合計 (1個当たり)							
改め計							

第 23 号 工種			単価 代価 明細表 (1 台 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
照明器具 撤去 FL20W×1 直付							
電工			0.0390	人			H28労務費 積基P667
その他			1.0000	式			
合計 (1台当たり)							
改め計							

第 24 号 工種			単価 代価 明細表 (1 台 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
照明器具 撤去 FL40W×1 直付							
電工			0.0627	人			H28労務費 積基P667
その他			1.0000	式			
合計 (1台当たり)							
改め計							

第 25 号 工種			単価 代価 明細表 (1 台 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
照明器具 撤去 FL40W×1 吊下げ							
電工			0.0756	人			H28労務費 積基P669
その他			1.0000	式			
合計 (1台当たり)							
改め計							

第 26 号 工種			単価 代価 明細表 (1 台 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
照明器具 撤去 IL ダウンライト							
電工			0.0627	人			H28労務費 積基P671
その他			1.0000	式			
合計 (1台当たり)							
改め計							

第 27 号 工種			単価 代価 明細表 (1 台 当り)				
種 別	材 料 ・ 労 力	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	摘 要
照明器具 撤去 IL ブラケット							
電工			0.0390	人			H28労務費 積基P671
その他			1.0000	式			
合計 (1台当たり)							
改め計							